MERIC
PREFA

Construction Préfabriquée Modulaire

Votre maison en 07 jours

- Une réponse adaptée à votre demande d'espace vie
- Une gamme large de services " sur mesure "
- Un bâtiment fonctionnel, robuste et durable
  Design, robustesse et fiabilité

MERIC PREFA c'est :

- 13.000 m^2 d'ateliers de fabrication, de stockage
- Un bureau d'études pour la conception, la méthode, la recherche et le developpement
- Une structure commerciale à l'écoute du client
- *Une assistance technique et administrative* pour la gestion du projet
- Une solution rapide adapté à vos besoins

C'est aussi :

Une logistique de transport rapide et efficace
Des équipes de montage disponibles
Une assistance technique permanente hautement qualifiée
Un service aprés-vente assuré
Un produit répondant à toutes les exigences environnementales:

- matériaux non polluants
- capacité d'isolation thermique et phonique très élevée
- facilité d'intégration à tous les sites et milieu

NOS Prduits sont adaptés aux destinations les plus variées:

- Habitat individuel urbain et rural
- Blocs administratifs
- Centres commerciaux, magasins et kiosques
- Dortoirs et réfectoires
- Centres de santé ,salles de soin
- Bases-vie
- Classes d'enseignement,ecoles rurales, centre de formation professionnelle
- Chalets de montagne,bungalows et équipements de tourisme
- Cantonnement
- Halls d'exposition et aires de stockage
- Ateliers
- Station service

Une Conception Originale

- Une trame modulaire de 3 m avec possibiliés D'extension
- Une ossature légére en acier profilé à chaud et à froid
- Produits adaptable a toute forme de terrain (sable,argile,roche, terrain accidenté,etc.....)
- Des délais de fabrication et de montage réduit (7 jour pour une maison).
- Une securité maximale (résistance au vent,au feu et au séisme).
- Un confort thermique et acoustique assuré.
- Menuiserie en bois ,en aluminium ou en PVC.
- Installation élecrique répondant aux normes en vigueur
- Equipement Sanitaire complets .
- Facilité de montage sur site avec un outillage limité (absence de grue)
- Façades,couverture et séparation en panneaux isothermes.

CABINES :

Cabine 9X6

Poste de Garde

Fast Food

Cabine 3X6

Taxi-Phone

Sanitaire

MERIC
PREFA

CABINE SAHARIENNE

DIMENSIONS

Longueur	6 à 9 m
Largeur	3m
Hauteur	2,5m
Surface	18 à 27 m²

OSSATURE

- Skid en IPE 180
- Chassis en tube 100 x 100 x 5
- Traverses en tube 60 x 60 x 2

PLANCHER:

EN BOIS
- Multiplier épaisseur 18mm
- Revêtement PVC type gerflexe

EN BETON
- TN 40 (Coffrage collaborant)
- Chape en béton
- Revêtement PVC type gerflexe

TOITURE
- Chainage périphérique en tube 100 x 100 x5
- Il assure la liaison et la stabilité de L'ossature.
- la toiture est en panneaux de couverture
- epaisseure 8 cm acier galvanisé prè laquée.
- Faux plafond en panneaux sandwich

POTEAUX
- A chaque extrémité quatre POTEAUX (TUBE CARRÉ) 100X100X5
- Ils assurent la liaison entre le chassis et la ceinture périphérique .

PROTECTION

Protection anti-corrosion et couche de finition laquée.

FACADES

- Panneaux sandwich à emboîtement mal/femelle.
- Le panneau sandwich est constitué de mousse polyuréthane ignifugé et de deux parements en tôles d'acier galvanisé pré-laquée.
(différentes épaisseurs: LL 60, LL 40, LL 35)

MENUISERIE INTERIEURE / EXTRIEUR

- En aluminium
- En PVC armé
- En bois mélaminé

ÉLÉCTRICITÉ

- Installation conformes aux normes en vig
- Tableau apparent sur rail (8 départs).
- Lampes et douilles
- Interrupteurs
- Prises de courant
- Boutons CMS 16 A
- Disjoncteur CMS 63 A
- Goulottes
- Hublot étanches
- Fil U 500 1,5
- Fil U 500 2,5
- Gaine orange Ø 11
- Boite dérivation

Chalet f2-f3

Chalet 6x6

Chalet 9x6

Chalet 6x6

Interieur

MERIC
PREFA

CHALET (Types F2 ou F3)

DIMENSIONS

Longueur	6m
Largeur	6 à 9 m
Hauteur	3m
Surface	36 à 54 m²

OSSATURE

PLANCHER

- EN BOIS
  Multiplier épaisseur 18mm
  Revêtement PVC type gerflexe

- EN BETON
  TN 40 (Coffrage collaborant)
  Treillis soudé
  Chape en béton
  Revêtement carrelage ou dalle de sol.

TOITURE

- Ceinture en tube d'acier carré 90 x 90 x 5
- Ferme en tube d'acier rectangulaire 60 x 30 x 3
- Panne en tube d'acier rectangulaire 60 x 30 x 3

- Couverture en TR 35 , acier galvanisé épaisseur 7/10 prè laquée.,Ou en panneaux sandwich de toiture.
- Faux plafond en PVC ou panneaux sandwich

POTEAUX

- Tube d'acier carré 90 x 90 x 5

PROTECTION

- Protection anti-corrosion et couche de finition laquée.

FACADES

- Panneaux sandwich à emboîtement mal/femelle.
- Le panneau sandwich est constitué de mousse polyuréthane ignifugé et de deux parements en tôles d'acier galvanisé pré-laquée.
  (différentes épaisseurs: LL 60, LL 40, LL 35)

MENUISERIE INTERIEURE / EXTRIEUR

- En aluminium
- En PVC armé
- En bois melaminé

ELECTRICITÉ

- Installation conformes aux normes en vigeure
- Tableau apparent sur rail (8 départs).
- Lampes et douilles
- Interrupteurs
- Prises de courant
- Boutons CMS 16 A
- Disjoncteur CMS 63 A
- Goulottes
- Hublot étanches
- Fil U 500 1,5
- Fil U 500 2,5
- Gaine orange
- Boite dérivation

RÉFERENCES DIFFÉRANTES BASES-VIE RÉALISÉES

1) SNC LAVALIN: Medea Tamezguida.
2) CMC DI RAVENA: El-Affroun
3) ENGOA: Blida,EL-Hamma,Beni-Merred,La direction generale a Reghaia, Boumedfaa,Oran,constantine.
4) ASTALDI : Akbou, Bejaia, Djijel.
5) GICO : El-mohamadia,port d'Alger.
6) ANP : Tamenraset (ARAK).
7) ARSLAN Construction : Heraoua ,Bordj El Bahri
8) Groupe Kadri : Hassi-Messaoud.
9) SAMBA : Blida
10) 250 chalets pour les sinistrés Borj-el bahri .
11) CNAC : Blida .

CONTACTE :

Directeur général: ARDJOUM ADLENE
Tél.: 050 65 38 18
0661

Directeur Technico-Commercial: [redacted]
Tél.: [redacted]

Directeur de production : ARDJOUM ABDELKADER
Tél.: 061 61 05 26

Direction Finacière et Comptabilité: 11, Bd, Mokhtari Ali - BOUFARIK (Blida)
Tél./Fax: 025 47 28 13 e-mail: mericprefa@hotmail.com

MERIC
PREFA

DESIGN 020 34 05 17