DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

PROJET : REALISATION D'UN CENTRE COMMERCIAL A MASCARA

N°	Désignation des ouvrages	U	Quantité	Prix .U	Montant
1 - INFRASTRUCTURE					
1	Fouille en puits & en tranchées	M3	120,000		
2	Béton de propreté	M3	12,000		
3	Gros béton pour remplissage dosé à 250 KG/M3	M3	15,000		
4	Maçonnerie en pierre	M3	66,000		
5	Transport à la D.P rayon plus de 03 KM	M3	80,000		
6	Béton armé pour semelles, avants poteaux, plots & longrines	M3	65,000		
7	Remblais compacté	M3	450,000		
8	Hérrissonnage en pierre sèche ep= 15cm	M2	700,00		
9	Dalle en béton sur hérrissonnage y/c T.S ep= 10cm	M2	700,00		
2 -SUPERSTRUCTURE					
1	Béton armé pour poteaux poutres, chaînage et dalle pleine	M3	8,000		
2	Béton armé pour escalier	M3	5,000		
	TOTAL EN H,T				-
3 - OSSATURE EN CHARPENTE METALLIQUE					
1	Poteaux HEA 240 y/c sablage, peinture anti-rouille & de finition	KG	5 100,00		
2	Potelet IPE 330 y/c sablage, peinture anti-rouille & de finition	KG	570,00		
3	Traverses IPE 330 y/c sablage, peinture anti-rouille & de finition	KG	8 750,00		
4	Plaque d'assises ep = 15 mm	KG	530,00		
5	Goussets d'assemblage et jarrets y/c sablage, peinture anti-rouille & de finition	KG	760,00		
6	Pannes IPE 120 y/c sablage, peinture anti-rouille & de finition	KG	6 000,00		
7	Sablière IPE 180 y/c sablage, peinture anti-rouille & de finition	KG	1 400,00		
8	Contreventement H= 50 x 50 x 5 y/c sablage, peinture anti-rouille & de finition	KG	460,00		
9	Pallées de stabilité 2 x 70 x 70 x 7 y/c sablage, peinture anti-rouille & de finition	KG	1 000,00		
10	Lisse de bardage 70 x 70 x 7 y/c sablage, peinture anti-rouille & de finition	KG	1 100,00		
11	Couverture en TN 40	M2	800,00		
12	Bardage en panneaux sandwichs	M2	200,00		
13	Tige d'encrage	U	56		
14	Chéneau en tôle galvanisé	ML	150,00		
15	Descente d'eau pluviales	ML	50,00		
16	Les clames	U	28		
	TOTAL EN H,T				-
				Total en H.T	
				T.V.A. 17%	
				Total en T.T.C	

Arrêté le présent devis quantitatif estimatif à la somme :